


**SOLERA SI**  
ESC. 1:12.5



**SOLERA SC**  
ESC. 1:12.5

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - COC		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
DEMOLICIÓN DE TAPIAL EXISTENTE	273.51	m <sup>2</sup>
EXCAVACIÓN PARA MURO TAPIAL	71.74	m <sup>3</sup>
BASE DE SUELO CEMENTO EN FUNDACIONES	23.78	m <sup>3</sup>
COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECTO	49.83	m <sup>3</sup>
SOLERA DE FUNDACIÓN SFT-1 EN TAPIAL PBT-15	8.40	m <sup>3</sup>
SOLERA DE FUNDACIÓN SFT-2 EN TAPIAL PBT-20	8.44	m <sup>3</sup>
TAPIAL PBT-15	199.92	m <sup>2</sup>
TAPIAL PBT-20	66.96	m <sup>2</sup>

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:			
NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN			
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR			
MUNICIPIO: MEJICANOS			
DIRECCIÓN: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA.# 12. COL. BOQUIN			
CÓDIGO: 11428			
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON,, JIMEJICANOS, DISAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.			
FINANCIAMIENTO: GOES			
		PROYECTO:	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.	
		FECHA: AGOSTO 2021	
		CONTENIDO:	
		DETALLES ESTRUCTURALES	
		N° DE HOJA: RP-15	