


PLANTA DE ACABADOS COCINA  
ESC. 1:50

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCIÓN
V-1	1	0.90	1.20	1.20	1.44	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-2	1	0.95	2.00	1.25	2.50	VENTANA PLEGABLE, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
PUERTAS						
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCIÓN	
P-1	1	1.00	2.10	2.10	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM	
P-2	1	1.10	2.10	2.31	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16.	


ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
A	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
I	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY
PAREDES Y DIVISIONES	
TIPO	DESCRIPCION
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
2	PARED ENCHAPADO DE CERAMICA BLANCO 30X30 CM. SEPARACION MINIMA DE 3 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.



PLANTA DE ACABADOS AREA ADMINISTRACION  
ESC. 1:50

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCIÓN
V-4	4	1.20	1.20	0.90	3.60	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-5	3	1.20	1.60	0.90	4.32	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
PUERTAS						
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCIÓN	
P-5	1	1.00	2.10	2.10	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.	
P-6	2	0.90	2.10	3.78	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.	

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
A	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
I	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 4 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
PAREDES Y DIVISIONES	
TIPO	DESCRIPCION
1	PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
2	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.




PLANTA DE ACABADOS MODULO SERVICIOS SANITARIOS  
ESC. 1:50

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCIÓN
V-3	1	1.60	1.00	0.50	0.50	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
PUERTAS						
TIPO	UNIDADES	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCIÓN	
P-3	4	0.82	1.30	1.07	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOD 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 25 CM SOBRE NPT.	
P-4	1	1.00	2.05	2.05	PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE UNA HOJA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL CAUDRADO DE 1" CHAPA Nº16, Y REFUERZO DE TUBO CUADRADO DE 1" CON DOBLE FORRO DE LÁMINA NEGRA 1/16".	

ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA.
2	ENCHAPE DE AZULEJOS PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTE A LA HUMEDAD CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30CM O 30X30CM.
3	DIVISIÓN DE CENTRO FENÓLICO FIJADO AL PISO SERIE 500, ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOND 0920, PUERTAS H=69" (1753mm) Y PANELES (MONTADOS H=9" (230mm) SOBRE N.P.T. PARA CUBÍCULOS.

ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
I	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MINIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
2	ZÓCALO SANITARIO DE PVC, COLOR BLANCO.

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
A	ESTRUCTURA DE TECHO VISTA (PANEL DE SÁNDWICH, E=20 MM CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO, ALTA DENSIDAD 40 KG/M3).

PRESENTA:	
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	
CENTRO ESCOLAR:	
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA EL ROSARIO	
CODIGO INFRAESTRUCTURA:	
11929	
UBICACIÓN:	
CALLE GUAXALA, EL ROSARIO, LA PAZ	
PROYECTO:	
CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR	
FINANCIAMIENTO:	
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV	
CONTENIDO:	
PLANTAS DE ACABADOS: COCINA-BODEGA AREA ADMINISTRACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	
ÁREA DE PROYECTO:	
828.60 M2	
ESCALA:	
INDICADAS	
HOJA:	
A5	
FECHA:	
MAYO 2023	